


Teneriffa 9 Cashmere

Lager - Abverkauf - Pool - Sonderpreis
, Austria



Angebot SH/00010/00011/2023 für Becken **Teneriffa 9**
lt. letztgültigen AGB's

Becken

- 1 Stk. **Standard Teneriffa 9 ca. 930 x 390 x 151 cm – Farbe "Cashmere"**
Polyesterbecken mit Stahlverstärkung an den Beckenlängsseiten
Aufpreis Granitbeschichtung

Einbauteile

- 1 Stk. **SK Astral Grande 1**
Skimmer aus Kunststoff - KT Saugbreite 370 mm Farbe weiß, mit
Saugplatte und Blende
[Anleitung & Infos](#)
- 1 Stk. **BA Astral rund**
Kunststoff Bodenablauf mit runder Blende, Material ABS, Farbe Weiß
[Anleitung & Infos](#)
- 6 Stk. **Düse Astral**
Einströmdüsen aus Kunststoff, mit verstellbarem Düsenauge, Farbe Weiß,
mit Kontramutter V2A
[Anleitung & Infos](#)

Filtertechnik

- 1 Stk. **Starite E1 sole**
Filterpumpe Starite Duraglas I, E1 0,75 kW/230 V, selbstsaugende
Kreiselpumpe mit großem Faserfänger, extrem ruhig laufend durch
gewuchtete Laufräder, Motor bis 20% überbelastbar, automatischer
Überlastungsschutz, steckerfertig, soletauglich bis 0,4%
[Anleitung & Infos](#)
- 1 Stk. **Polyesterfilterkessel D 600**
mit Manometer und transparentem Flanschdeckel, Leistung: ca. 17,0 m³/h,
2,5 bar max. Betriebsdruck, Material aus Polyester, Entlüftung manuell,
Sandmenge inkl. Stützkörnung ca. 125 kg
[Anleitung & Infos](#)
- 1 Stk. **6-Wege Ventil**
komplett mit 1 1/2" I.G. bis zu 3,5 bar druckbeständig, komplett
verschraubt
[Anleitung & Infos](#)

Zubehör

- 1 Stk. **Filterpumpendeckel-Schlüssel**
- 1 Stk. **Staubsauger** mit Schwimmschlauch, Bodensaugbürste mit Bleigewicht ca. 1 kg und Teleskopstange
- 1 Stk. **Zeitschaltuhr für Feuchträume** - Timer 26 IP 44

Einbaumaterial

Rohrmaterial, Kugelhähne und Kleinmaterial etc. (wenn Technik ca. 4.0 m entfernt)

Montage & Transport

Montage der Einbauteile, Filtertechnik & Rohrleitungen, Zone 1 (Wien & Umgebung)

Derzeitiger Materialzuschlag Becken

Gesamtpreis inklusive 20% Mehrwertsteuer

€ 25.500,-

Alle Preisangaben in Euro inkl. 20% MWST.

Angebotssumme 1 Woche gültig, bis auf Widerruf. Druckfehler vorbehalten, symbolische Darstellung.

Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich und uneingeschränkt auf alle Forderungen gegenüber dem Auftragnehmer bezüglich einer verspäteten Lieferung und Leistung, wenn diese im Zusammenhang mit Beschränkungen der COVID 19 Pandemie, und oder Lieferverspätung aufgrund Rohstoffverknappungen durch den Ukrainekrieg in Verbindung steht. Die Betonsohle muss eben und gerade sein, maximale Differenz 1 cm auf die gesamte Länge ansonsten im Falle einer zweiten Anfahrt werden Zusatzkosten verrechnet. Etwaige Reklamationen und oder Schadensersatzansprüche resultierend aus einer unebenen Betonsohle können nicht geltend gemacht werden. Des Weiteren müssen Styrodurplatten zur Isolation der Betonsohle bauseits vorhanden sein (wenn nicht schriftlich anderwärtig vereinbart). Elektroanschlüsse, Kabelverlegungen, Installationsarbeiten und Bautätigkeiten sind nicht im Angebot/Auftrag enthalten (wenn nicht schriftlich anderwärtig vereinbart). Es gelten ausnahmslos die Einbaurichtlinien sowie die Betriebsanleitung und sonstige Unterweisungen der Fa. Wallner. Das Becken wird nach Montage der Einbauteile "bessenrein" übergeben, eine Endreinigung nach Fertigstellung der baulichen Tätigkeiten ist nicht im Auftrag enthalten (wenn nicht schriftlich anderwärtig vereinbart). Die Betriebstemperatur darf 32°C nicht überschreiten. Es sind folgende Wasserte zwingend einzuhalten [Gesamt-Chloridgehalt max. 500 mg/l, freies Chlor von max. 1,0 mg/L, pH – Wert 6,8 bis 7,6]. Bauliche Maßnahmen (wie z.B.: Drainagierungen etc.) hinsichtlich der Vermeidung von Schäden der Schwimmbadanlage durch Hoch.-Hang-Schicht oder Grundwasser obliegen dem Auftraggeber. Für Folgeschäden haftet die Fa. Wallner nicht. Des Weiteren weisen wir darauf hin, das außer bei kurzfristigen Reinigungsarbeiten das Becken dauerhaft zumindest teilweise befüllt sein muss, um Spannungsschäden zu vermeiden. Bei Filteranlagen welche im Keller positioniert werden, muss ein Zwangsablauf (Bodenablauf) vorhanden sein. Für entstandene Folgeschäden aufgrund einer undichten Filteranlage oder eines Rohrgebrechens im Keller wird keine Haftung übernommen. Für etwaige Abdichtungsarbeiten bei Rohrdurchführungen haftet der Auftraggeber. Es sind zwingend die Betriebsparameter der Betriebsanleitung zu beachten und entsprechend darüber ein Wartungsbuch zu führen. Baubehördliche Bestimmungen und oder eine baubehördliche Genehmigung einzuholen, unterliegt dem Auftraggeber. Des Weiteren kann es bei Granitbeschichtungen über die Jahre zur Ausbleichung bzw. Verfärbung der Gelcoat – Oberflächenharzsschicht des Polyesterschwimbeckens kommen, dies stellt keinen Reklamationsgrund da. Bei Salzelektrolyse wird deswegen ausdrücklich die Farbe weiss empfohlen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jegliches Schwimmbekken durch entsprechenden Schutzvorrichtungen (Zaun, Absperrungen, Planenabdeckungen, Schwimmbadüberdachungen etc..) vor Kindern und der Ertrinkungsgefahr geschützt werden muss. Farbmuster im Prospekt können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Schwimbeckens abweichen. Die Lebensdauer des Polyesterschwimbeckens bemisst sich an der derzeit gültigen Norm für private Schwimbeckens der DIN EN 16582-2:2015 (D). Silikonfugen stellen eine Wartungsfuge da, und müssen regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden. Produktionsbedingt können Maße geringfügig abweichen. Der Auftraggeber erklärt sich bereit die AGB's unter www.wallnerpool.at gelesen und ausdrücklich

akzeptiert zu haben. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Der Auftraggeber bestätigt die Kenntnisnahme zur Datenschutzerklärung, in welcher alle erforderlichen Informationen zur Verarbeitung meiner Daten und zu meinen Rechten angeführt sind. Diese sind unter www.wallnerpool.at einsehbar.

Lieferzeit: nach Vereinbarung und Klärung aller technischen Details. (ca. 2 Wochen)

Lieferung: Abladung und Einbringung, nach Besichtigung.

Montage: Preis inklusive aller notwendigen Klein- und Montageteile **ohne E-Anschlüsse/Verkabelung** bzw. **ohne Installationsarbeiten**

Ausführung: Unsere Polyesterpools mit integriertem Einstieg sind mit rutschfesten Stufen ausgestattet. Alle Pools weisen eine Umrandung von ca. 10 – 20 cm auf. Großzügige Radien in den Eckbereichen erlauben die günstige Durchströmung und einfache Reinigung. Zur Erhöhung der Stabilität sind auf der Beckenaußenseite Versteifungsrippen und in den Längswänden Formrohre (150x100x3mm) anlaminert. Der Produktionsprozess wird mit einer thermischen Nachbehandlung abgeschlossen.

30 Jahre Wallnerpools!

Hinweis: Im Grundauftrag, außer schriftlich vereinbart ist keine Beckenendreinigung enthalten.

Das Becken kann mit allen herkömmlichen Reinigern behandelt werden, davon ausgenommen sind Bleich- und Scheuermittel.

UID Nr.: ATU 52422105, Zahlungsbedingungen: 30% bei Auftragserteilung, Rest bei Lieferung (wenn nicht anders vereinbart)

Wir hoffen das Angebot entspricht Ihrer Vorstellung und stehen Ihnen für Fragen oder ein persönliches Gespräch jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Sabine Hagen

sabine.hagen@wallnerpool.at | [+43 2288 2229-11](tel:+432288222911)

Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden

Beauftragt wie Angeboten:

Ort, Datum, Unterschrift

Kurt Wallner Kunststoffverarbeitings GmbH



Polyesterpools

- **PREISGARANTIE**

Wir stehen zu unseren **FESTPREISEN**
(bis zu einem Jahr ab Auftragserteilung)

- Großzügiges Ausstellungsgelände
- Über 30 Jahre Erfahrung beim Einbau von Polyesterpools
- Produktion in Österreich (Nö)
- Erfahrener Familienbetrieb seit über 30 Jahren
- Kompetente Serviceleistungen, in der Zentrale und in allen Filialen

- **30 JAHRE GARANTIE**

Auf Dichtheit des **BECKENKÖRPERS**
(laut Herstellergarantie)

- Hohe Produktqualität
- Österreichisches Qualitätsprodukt
- Handlaminiertes, thermisch nachvernetztes Glasfaserverbundkörper
- Hohe Bauteilstabilität durch beidseitige Längsträger und zahlreiche Versteifungsrippen
- Sichere und langlebige Verrohrung aus Hart-PVC-Rohren (16 Bar druckbeständig)
- **KSV 1870 – Risiko gering!**
Meine Anzahlung ist sicher aufgehoben
(KSV-Auszug vom 14. 2. 2023)

Hand-
laminiertes
Poolkörper

Immer
für Sie
da

Alles
aus einer
Hand

